

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

108 年度農機倉庫周邊道路整修工程規格表

一、規格明細：詳工程標單及圖說。

二、施工說明：本案為農路整修工程，說明如下：

(一) 既有混凝土切割及底層打除清運，約 25cm。

(二) 原土夯實

(三) 級配回填夯實 H=7cm。

(四) 鋪設點焊鋼絲網 6mm 以上(線徑)*150*150mm(間距)

(五) 210kg/cm² 預拌混凝土澆置與養護及拉毛

(六) 地坪切割留伸縮縫

(七) RC 水溝+熱浸鍍鋅格柵溝蓋板(含原有水溝打除)

(八) **施工材料**訂貨前應完成送審之相關規定，**未經送審許可，不得進場施作。**

(九) 施工範圍為本場試驗田區，施工材料之堆放須用警示帶圍籬區隔並豎立警告標語。

(十) 因施工所產生之相關廢棄物必須於完工後 7 日內清除。

三、廠商資格：經營**土木包工業**或以上之業者。

四、完工期限：限於 108 年 12 月 25 日前施工完成。

五、施工地點：行政院農業委員會花蓮區農業改良場(花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路 2 段 150 號)。

六、遲延履約：逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額 2% 計算逾期違約金。

七、保固期限：驗收結果符合契約規定之日起 1 年。

八、交貨時應檢附之證明文件：保固書。

九、空氣污染防制費之繳交等相關事宜，由得標廠商負責代辦，相關費用由機關負擔。

十、付款方式：驗收通過後一次付清貨款。

十一、對本規格如有疑義，請洽張鈺琳小姐瞭解，電話 03-8521108轉 2500。