

行政院農業委會花蓮區農業改良場

「109 年變頻分離式冷氣機 5 台購置案」規格表

項次	品名	規格	單位	數量
一	一對一變頻分離式冷氣	1.壁掛型分離式冷氣：日立 RAS-63JK+RAC-63JK、台灣松下或同級品。 2.冷房能力：6.3kw(含)以上。 3.CSPF(kWh/kWh)：5.85(含)以上。 4.電源規格：單相 220V。 5.控制方式：附遙控器液晶無線遙控。 6.環保標章產品。 7.節能標章，能源效率一級。 8.安裝地點：行政研考辦公室 1 台。	台	1
二	一對一變頻分離式冷氣	1.壁掛型分離式冷氣：日立 RAS-71JK+RAC-71JK、台灣松下或同級品。 2.冷房能力：7.2kw(含)以上。 3.CSPF(kWh/kWh)：5.71(含)以上。 4.電源規格：單相 220V。 5.控制方式：附遙控器液晶無線遙控。 6.環保標章產品。 7.節能標章，能源效率一級。 8.安裝地點：環境課食品加工之精密儀器室 1 台、訓練中心辦公室 1 台、農藝館資訊室(機房)1 台。	台	3
三	一對一變頻分離式冷氣	1.壁掛型分離式冷氣：日立 RAS-81JK+RAC-81JK、台灣松下或同級品。 2.冷房能力：8.0kw(含)以上。 3.CSPF(kWh/kWh)：5.41(含)以上。 4.電源規格：單相 220V。 5.控制方式：附遙控器液晶無線遙控。 6.環保標章產品。	台	1

		<p>7.節能標章，能源效率一級。</p> <p>8.安裝地點：本場考種室(農藝技工休息室)。</p>		
四	<p>舊機拆除(窗型機*2、分離式*4)、窗型機拆除後-冷氣開口玻璃更換、新機安裝、配管所需管線、耗材、室外防水型不銹鋼開關箱、吊車、及工資等施工費用</p>	<p>1.舊機拆除：</p> <p>(1)本場考種室(農藝技工休息室)窗型機 2 台。</p> <p>(2)行政研考辦公室 1 台、環境課食品加工之精密儀器室 1 台、訓練中心辦公室 1 台、農藝館資訊室(機房)1 台。</p> <p>(3)舊機搬運至本場指定場所。</p> <p>2.本場考種室(農藝技工休息室)窗型機拆除後-冷氣開口玻璃更換。</p> <p>3.本案含安裝、測試、設定，得標廠商需提供所有連接管線、接頭，及牆面鑽孔等必要之工程施工，施作位置需依現場環境調整，並經本場同意後才能施做。</p> <p>4.所有被覆銅管及線材以全管槽施工法施作，排水管線依本場要求施做。</p> <p>5.室外主機旁均配裝設不鏽鋼防水開關箱。</p> <p>6.投標廠商請於投標前先至本場現場勘查，確定已了解相關配合施工項目，自行核計本案所需一切成本費用，決標後不得要求增加任何費用。</p> <p>7.按裝拆卸工資含勞工安全衛生管理。</p>	式	1
五	<p>配合施工項目：</p> <p>1.投標廠商應檢附產品型錄，環保標章證明書影本或證明文件及節能標章證明書影本或證明文件，以供審查。</p> <p>2.製造年份：2020年(含)以後新品，交貨冷氣機種之產地需為非大陸製產品。</p> <p>3.因業務需要，避免影響本場公務運作，得標廠商應於施作前與機關</p>			

	事先協商施工時間。
六	<p>驗收、付款及保固：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.廠商應於決標日起30天，將採購標的送達花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路2段150號及113號之指定地點，完成裝機、運轉測試等程序。 2.付款方式：驗收後 1 次付清款項。 3.保固期限：全機保固 3 年。 4.交貨時應檢附之證明文件：原廠出廠證明、中文使用手冊、海關進口報單或海關進口證明(若為進口商品時檢附)。 5.驗收後應檢附之證明文件：保固保證書。 6.對本規格如有疑義，請洽本案聯絡人：游淑芳，聯絡電話(03)8521108 #2400