

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
總表[標單]

日期：民國109年 月 日

[illegible]

投標廠商：

負責人：

第1頁共4頁

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

詳細價目表[標單]

日期：民國109年 月 日

工程名稱	109年求新館外牆整修及防颱窗更新工程					
施工地點	花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段150號					
項次	項目名稱規格及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費					
壹、一	假設工程					
壹、一、1	工程告示牌	處	1.0			
壹、一、2	工地現場防護措施及環保設施費	式	1.0			
壹、一、3	施工鷹架	M2	456.0			
	小 計					
壹、二	求新館外牆整修工程					
壹、二、1	外牆高壓清洗	M2	481.0			
壹、二、2	外牆磁磚修補(含隆起處打除修繕)	式	1.0			
壹、二、3	外牆磁磚面不鏽鋼底漆	M2	481.0			
壹、二、4	耐鹽抗鹼性晴雨漆外牆耐候漆(外牆漆)	M2	481.0			
壹、二、5	5*5cm烤漆鋁方管除鏽及油漆	M	324.0			
壹、二、6	花圍面磚打除後面貼馬賽克	M2	28.0			
壹、二、7	配合修繕工程	式	1.0			
	小 計					
壹、三	求新館防颱窗更新工程					
壹、三、1	W1鋁合金活動式防颱百葉窗290*190cm	樘	16.0			
壹、三、2	W2鋁合金活動式防颱百葉窗290*185cm	樘	20.0			
壹、三、3	W3鋁合金活動式防颱百葉窗290*124cm	樘	1.0			
壹、三、4	既有門窗高壓清洗及嵌縫	樘	37.0			
	小 計					

**行政院農業委員會花蓮區農業改良場
單價分析表[標單]**

日期：民國109年 月 日

工程名稱	109年求新館外牆整修及防颱窗更新工程				會計科目	
施工地點	花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段150號				工程編號	
壹、一、3	工作項目： 施工鷹架	單位： M2				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	鋼管鷹架、踏板、護欄	M2	1.0			
	防護網	式	1.0			
	技工	M2	1.0			
	五金、工具及損耗	式	1.0			
		每 M2	單價計			
壹、二、1	工作項目： 外牆高壓清洗	單位： M2				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	高壓清洗機及相關設備	M2	1.0			
	技工	M2	1.0			
		每 M2	單價計			
壹、二、2	工作項目： 外牆磁磚修補(含隆起處打除修繕)	單位： 式				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	同式樣面磚及黏著劑	式	1.0			
	技工	式	1.0			
		每 式	單價計			
壹、二、3	工作項目： 外牆磁磚面不鏽鋼底漆	單位： M2				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	不鏽鋼底漆	M2	1.0			
	技工	M2	1.0			
	工具及損耗	式	1.0			
		每 M2	單價計			
壹、二、4	工作項目： 耐鹽抗鹼性晴雨漆外牆耐候漆(外牆漆)	單位： M2				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	耐鹽抗鹼性晴雨漆外牆耐候漆	M2	2.0			
	技工	M2	2.0			
	工具及損耗	式	1.0			
		每 M2	單價計			
壹、二、5	工作項目： 5*5cm烤漆鋁方管除鏽及油漆	單位： M				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	油漆	M	1.0			
	技工(含除鏽及油漆)	M	1.0			
	工具及損耗	M	1.0			
		每 M	單價計			

**行政院農業委員會花蓮區農業改良場
單價分析表[標單]**

日期：民國109年 月 日

工程名稱	109年求新館外牆整修及防颱窗更新工程			會計科目		
施工地點	花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段150號			工程編號		
壹、二、6	工作項目：花圃面磚打除後面貼馬賽克	單位：M2				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	花圃面磚打除運棄	M2	1.0			
	馬賽克	M2	1.0			
	易膠泥	M2	1.0			
	技工	M2	1.0			
	另料及損耗	式	1.0			
		每	M2	單價計		
壹、三、1	工作項目：W1鋁合金活動式防颱百葉窗290*190cm	單位：樘				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	舊門拆除運棄	樘	1.0			
	CNS鋁材	樘	1.0			
	五金零件等(螺絲.矽利康)	樘	1.0			
	製造加工組立	樘	1.0			
	按裝	樘	1.0			
	損耗	式	1.0			
		每	樘	單價計		
壹、三、2	工作項目：W2鋁合金活動式防颱百葉窗290*185cm	單位：樘				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	舊門拆除運棄	樘	1.0			
	CNS鋁材	樘	1.0			
	五金零件等(螺絲.矽利康)	樘	1.0			
	製造加工組立	樘	1.0			
	按裝	樘	1.0			
	損耗	式	1.0			
		每	樘	單價計		
壹、三、3	工作項目：W3鋁合金活動式防颱百葉窗290*124cm	單位：樘				
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	備註
	舊門拆除運棄	樘	1.0			
	CNS鋁材	樘	1.0			
	五金零件等(螺絲.矽利康)	樘	1.0			
	製造加工組立	樘	1.0			
	按裝	樘	1.0			
	損耗	式	1.0			
		每	樘	單價計		